

市机关大院 17 号楼 803 会议室修缮改造工程 -中央空调购置项目用户需求

一、项目概况

1、项目名称：市机关大院 17 号楼 803 会议室修缮改造工程-中央空调购置项目。

2、项目地点：佛山市机关大院 17 号楼。

3、承包方式：包货物、包运输、包安装、包税费。

4、采购项目预算金额：¥104608.55 元。

二、供应商资格条件

1、供应商须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的国内独立法人。

2、本项目不接受联合体投标，中标后不允许分包。

3、供应商近三年内（供应商成立不足三年的可从成立之日起算）无行贿犯罪记录。

三、需求：因市机关大院 17 号楼 803 会议室修缮改造工程改造，需配套购置中央空调设备及有关零配件。（详见附件）

四、商务要求

1、货物供应

凡由供应商采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由供应商负责。

2、项目工期及质保期

（1）项目工期暂定 10 天，具体以合同约定为准。

（2）本项目质量保修期为 12 个月。质保期内供应商对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，质保期内甲方对供应商享有追索权。质保期内，在非人为因素情况下，一切维修换件保养费用和备品备件均由供应商免费提供。质保期内，如设备或

零部件非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如货物因自身故障致停用时间累计超过 20 天时，则质保期在状态恢复正常时归零重新计算并对故障设备予以重新更换。

3、项目质量及验收

(1) 符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准。

(2) 符合各方共同认可的合理最佳配置、参数规格及各项要求。

(3) 工程验收以所有设备运转正常，符合设计要求为合格标准。

(4) 产品均为近两个月内原厂制造的全新合格产品，且有合法透明的来源渠道，整机无污染、无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，可依常规合法安全使用。

(5) 包装标准为原厂制造商未启封全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市机关大院17号楼803会议室修缮改造工程-中央空调购置项目 标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		空调系统部分						
1	030701003001	空调器	1. 名称:中央空调室外机 2. 型号:MDV-400W/D2SN1-8V1(I) 3. 品牌:美的	台	1			
2	030701003002	空调器	1. 名称:天花式中央空调器 不含室外机 2. 型号: MDV-D90T2/N1-C(B) 3. 品牌:美的	台	4			
3	030701003003	空调器	1. 名称:天花式中央空调器 不含室外机 2. 型号: MDV-D71T2/N1-C(B) 3. 品牌:美的	台	1			
4	030701004001	新风机	1. 名称:全导管型新风机 2. 规格:风量: 1200m ³ /h 3. 品牌:绿岛风	台	1			
5	030404033001	金属管道式换气扇	1. 名称:金属管道式换气扇 2. 规格:风量: 210m ³ /h 3. 品牌:绿岛风	台	8			
6	040801028001	空调遥控器	1. 名称:空调遥控器	个	5			
7	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板 2. 板材厚度:0.6mm 3. 品牌:鞍钢 4. 保温层:玻璃棉保温,材料厚度40mm,热阻不小于0.81(m.k/w)	m ²	23			
8	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板 2. 板材厚度:0.75mm 3. 保温层:B1级难燃橡塑保温板	m ²	115			
9	040701019001	防鼠网	1. 名称:铝合金防雨百叶安装防鼠网 2. 材质、规格:600×300 3. 品牌:御诚	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市机关大院17号楼803会议室修缮改造工程-中央空调购置项目 标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
10	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 铝合金方形散流器 2. 规格: 800×250 3. 品牌: 御诚	个	2			
11	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 铝合金条形百叶风口 2. 规格: 1500*250 3. 品牌: 御诚	个	8			
12	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 铝合金带滤网回风百叶 2. 规格: 1200*350 3. 品牌: 御诚	个	5			
13	031001004001	铜管	1. 名称: 智能集中式空调系统铜管 2. 规格: $\Phi 9.5$ (带保温管) 含冷媒分歧管 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	21			
14	031001004002	铜管	1. 名称: 智能集中式空调系统铜管 2. 规格: $\Phi 15.9$ (带保温管) 含冷媒分歧管 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	35			
15	031001004003	铜管	1. 名称: 智能集中式空调系统铜管 2. 规格: $\Phi 19.1$ (带保温管) 含冷媒分歧管 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	4			
16	031001004004	铜管	1. 名称: 智能集中式空调系统铜管 2. 规格: $\Phi 22.2$ (带保温管) 含冷媒分歧管 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	4			
17	031001004005	铜管	1. 名称: 智能集中式空调系统铜管 2. 规格: $\Phi 28.6$ (带保温管) 含冷媒分歧管 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市机关大院17号楼803会议室修缮改造工程-中央空调购置项目 标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
18	031002003001	套管	1. 名称、类型：铜管橡胶保温套 2. 规格：Φ6-Φ19*15mm	m	60			
19	031002003002	套管	1. 名称、类型：铜管橡胶保温套 2. 规格：Φ22-Φ28*20mm	m	26			
20	031002001001	制冷剂追加	1. 材质：制冷剂追加	kg	5			
21	031002003003	多联专用分歧管	1. 名称、类型：多联专用分歧管 2. 规格：01C	套	1			
22	031002003004	多联专用分歧管	1. 名称、类型：多联专用分歧管 2. 规格：02C	套	1			
23	031002003005	多联专用分歧管	1. 名称、类型：多联专用分歧管 2. 规格：03C	套	2			
24	031001006001	U-PVC排水管	1. 介质：U-PVC排水管 2. 材质、规格：Φ25-Φ40 Φ40 3. 品牌：联塑/世霸龙	m	32			
25	030411004001	屏蔽信号线	1. 名称：屏蔽信号线 2. 型号：3*1mm ²	m	65			
26	031002002001	空调室内外支架	1. 材质：型钢 2. 油漆：红丹防锈漆叫调和漆各二遍	kg	126			
27	030408006001	压铜接线端子	1. 名称：压铜接线端子 2. 规格：35mm ² 以内	个	20			
28	031001006002	PVC排风管	1. 介质：PVC排风管 2. 材质、规格：Φ160 3. 品牌：联塑	m	38			
29	031003010001	铝箔软管	1. 材质：铝箔软管 2. 规格：ø160	m	4			
30	011304002001	不锈钢外气口	1. 材料品种、规格：不锈钢外气口 2. 规格：ø160	个	8			
31	030413003001	钻孔	1. 名称：钻孔	项	1			
32	030704001001	通风工程检测、调试	1. 风管工程量：空调系统调试费（包括设备、风管系统及防腐绝热）（通风空调工程）	系统	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

